Znak sprawy: ZSZ1/731/2018

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie
Adres: ul. Tysiąclecia 3 08-530 Dęblin
NIP 5060103870, REGON 060707307
tel. 81 883 02 74, fax. 81 883 02 74
strona internetowa: www.zsz1deblin.pl
e-mail: zsz1deblin@interia.pl

Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
roboty budowlane w ramach zadania pn.:
„Wymiana dwóch pieców w kotłowni szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie"

do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1
Prosimy o udostępnienie przedmiaru z podanymi ilościami obmiarów,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiar z podanymi ilościami obmiarów dostępny jest w materiałach.

Pytanie 2
Prosimy o podanie nazwy dobranego wymiennika ciepła płytowego lub parametrów jego doboru,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry doboru wymiennika ciepła to: moc 700 kW, parametry pracy instalacji c.o. 80/60 stopni , Q= 26m3/h.

Pytanie 3
Zgodnie z opisem technicznym istniejącymi obiegami kotłowni ma sterować sterownik nowego kotła o mocy 560kW a istniejąca instalacji elektryczna i automatyki kotłowni ma pozostać (*ze względu na ograniczone środki finansowe*). Czy instalacja ta jest przygotowana dla montażu nowego sterownika pogodowego i bezawaryjnej pracy ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejąca instalacja elektryczna jest przygotowana dla montażu nowego sterownika, a czy bezawaryjnej, trudno powiedzieć, W/g osoby odpowiedzialnej za obsługę – tak.

Pytanie 4
Prosimy o informację jaki zakres robót budowlanych należy wykonać – Czy zakres opisany w opisie techn. pkt. 3.3.1 czy zgodnie z przedmiarem poz. 89 ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z obmiarem – tylko płytki ceramiczne na posadzce po zdemontowanych kotłach.

Pytanie 5
Zgodnie z rys. nr 6 nowy kocioł należy podłączyć za pomocą nowego czopucha do istniejącego komina. Czy komin ten jest przygotowany do montaż nowoprojektowanego kotła kondensacyjnego o mocy 560kW?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że komin współpracował z kotłem o mocy ok. 695 kW, i po konsultacjach z producentem, tak. Należy wykonać tylko nowy czopuch.

Pytanie 6
Prosimy o podanie nazwy / danych pompy obiegu kotłowego nr 1 poz. 109,
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pompę należy dobrać wraz z wymiennikiem (opory przepływu), założono Q= 26 m3/h , H = 3-4 m np. MAGNA 3 65-100.

Pytanie 7
Zgodnie z rys. nr 5 i Spisem Elementów Kotłowni - urządzenia nr 101.1, 102.1 i 103.1 należy zdemontować. Czy brak w/w urządzeń nie spowoduje braku przepływu czynnika grzewczego z wymiennika ciepła do rozdzielcza DN200?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia te po przeglądzie zostaną ponownie zamontowane.

Pytanie 8
W obiegu pierwotnym nowego kotła kondensacyjnego mocy 560 kW nie zaprojektowano naczynia wzbiorczego C.O., prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wykorzystania naczynie wzbiorcze 250 l po zdemontowanym kotle Domobloc.. Nie jest to warunek konieczny bo kocioł jest zabezpieczony dwoma zaworami bezpieczeństwa SYR Pr 0,25 MPa Dn 32 mm, a układ co zespołem REFLEX 3 x 350 l
W kosztorysie i na schemacie brak jest uzupełnienia wody w kotle kondensacyjnym.
Należy wykorzystać układ do uzupełniania wody ze zdemontowanego kotła Dpmpmax.