PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana kanalizacji sanitarnej					
1		Kanalizacja sanitarna zewnętrzna			
1 d. 1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m^3	74.88	74.88
2 d. 1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I- III	m^3	74.88	74.88
3 d. 1	KNR4-05I 0118-05	Demontaż rurociągu żeliwnego o śr. nominalnej 250 mm	m	52.00	52.00
4 d. 1	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m^3	10.40	10.40
5 d. 1	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	52.00	52.00
6 d. 1	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne o śr. 400 mm	szt.	3.00	3.00
2		Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku			
7 d. 2	KNR-W 4-02 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w kanale	m	122.00	122.00
8 d. 2	KNR-W 2-15 0203-04	Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych o śr. 160 mm w kanale, wewnątrz budynków	m	122.00	122.00
9 d. 2	KNR-W 4-020229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku	m	12.00	12.00
10 d. 2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12.00	12.00
11 d. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	14.00	14.00
12 d. 2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	14.00	14.00